



Felújítás:

- cserépfedés átnézése után darabonkénti cseréppótlás szükséges
- bádogos szerkezetek megmaradók
- a főpárkányon lévő homlokdeszkát cserélni szükséges, a főpárkány állapota megfelelő, kisebb javítás szükséges
- az osztópárkány feletti vakolatmező megtisztítás utáni simítóvakolása
- alsó vakolatmező leverése +3,00 m magasságig (portálok teteje) téglafugák kikaparása után nedvesség elleni védelem Reversion rendszerrel.
- Új WTA szellőző és szárítóvakolat felhordása, StoColor Lotusan homlokzatfesték.
- új 3 cm vastag kő lábazat
- műkö osztópárkány és portálkeret, valamint a bejárati kő keret szerkezeteket javítani, tisztítani és pótolni szükséges
- a homlokzati színek meghatározása az örökségvédelmi hatósággal helyszíni bejáráson, színminta alapján kerül kiválasztásra.

Nyílászárók:

1. jelű: új faszerkezetű ablak (6 db)
2. jelű: új faszerkezetű ablak (2 db)
3. jelű: megmaradó faszerkezetű ablak (1 db)
4. jelű: új faszerkezetű ablak (4 db)
5. jelű: új kölső szárny, belső megmaradó rétegragasztó hőszigetelt üvegezésű faablak (1 db)
6. jelű: megmaradó faszerkezetű ablak (4 db)
7. jelű: új faszerkezetű ablak (2 db)
8. jelű: megmaradó alumínium szerkezetű portál (5 db)
9. jelű: felújítására szoruló fa lépcsőházi ajtó (1 db)
10. jelű: felújítására szoruló fa pinceajtó (1 db)
11. jelű: új faszerkezetű tárolóajtó (1 db)
12. jelű: megmaradó faszerkezetű ablak (3 db)

MAGYAR UTCAI HOMLOKZAT / felújítás M 1:100 É-07

MEGLÉVŐ LAKÓÉPÜLET HOMLOKZATFELÚJÍTÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSI TERVE  
9200 MOSONMAGYARÓVÁR, MAGYAR U. 4.  
HRSZ.: 76

2017. május

ÉPÍTETŐ: MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
9200 MOSONMAGYARÓVÁR, FŐ U. 11.

LUKÁCSI ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT.  
ÉPÍTÉSZ: LUKÁCSI TAMÁS  
OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK  
TNJSZ: É 08-0259

